

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2019 r.

L.Dz. GZ/PL/*Rh25*/2019

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego pn. „Przeгляд i naprawa wymurówki w kottach nr 1 i 2 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/26/19

Pytanie 1

Prosimy o podanie wytycznych do jakiej wysokości należy zabudować rusztowanie w komorze spalania w celu wykonania przeglądu obmurza oraz ewentualnych napraw ?

Odpowiedź:

Całkowita wysokość obmurza wynosi 14 395 mm. Natomiast od rusztu do górnej krawędzi wymurówki jest ok. 12 288 mm; zgodnie z rysunkami załączonymi do postępowania.

Pytanie 2

Ze względu na zróżnicowaną zabudowę ogniotrwałą w kottach, prosimy o sprecyzowanie wytycznych dotyczących grubości wyłożenia ogniotrwałego dla wymienianych powierzchni obmurza. Konieczne określenie obszarów, które należy przyjąć jako reprezentatywne do wykonania naprawy i obliczenia ceny jednostkowej za m2 powierzchni obmurza.

Odpowiedź:

Wszystkie dane dotyczące grubości obmurza, kształtów i rozmieszczenia kotew w jego poszczególnych częściach znajdują się na załączonych rysunkach. Dotychczas najczęściej wymagane były naprawy na ścianach bocznych i sklepieniu nad komorą paleniskową do wysokości ok. 4 000 mm nad rusztem. Był również przypadek naprawy obmurza w okolicy podajnika odpadów (rys. 10168EJMD317... przekrój A-A) oraz odgięć w okolicy palników olejowych (rys. 10168EJMD308... BOX25).

PREZES ZARZĄDU


Konrad Mikołajski